



Projeto de Rede Lógica - Equipamentos Plenário
Câmara Municipal de Itatiba
Anexo I

LOCAL	SETOR DE UTILIZAÇÃO	EQUIPAMENTO	TIPO	MARCA SUGERIDA	MODELO SUGERIDO	QTDE	OBSERVAÇÃO
Câmara	Plenário	Patch Panel	Infra	MultiToc	Cat.6e	1 pc	
Câmara	Plenário	Nobreak	Energia	APC	No-break inteligente XL da APC	1 pc	Nobreak Racks
Câmara	Plenário	Switch 10/100/1000	Infra	DELL	PowerConect 2824	2 pc	Switch Gigabit gerenciavel 24 portas
Câmara	Plenário	Conector RJ45	Infra	Furukawa	Rj-45 Cat-6e Blindado	80 pc	
Câmara	Plenário	Fêmea RJ45 Parede	Infra	Furukawa	35050255	30 pc	
Câmara	Plenário	Cabo Gigalan	Infra	Furukawa	CABO ELET. GIGALAN U/UTP 23AWGX4P CAT.6 CM CZ RoHS	614,4	Distribuição Plenário - 512m + 20% = 614,4m
Câmara	Plenário	Rack APC	Infra	APC	Rack Servidor Fechado De Parede Preto 16u 19" 450mm	1 pc	
CPD	Informática/Apoio	Fibra Óptica	Infra	Furukawa	Cabo Fibra Óptica Ptp (ponto a ponto) Multimodo	220,8m	Comunicação entre Plenário e CPD
CPD	Informática/Apoio	Terminador Óptico	Infra	Furukawa	Terminador Óptico (FOB) 06F	2 pc	
CPD	Informática/Apoio	Conversor Óptico	Infra	TrendNet	TRENDnet TFC-1000MSC - Transceiver	2 pc	
CPD	Informática/Apoio	Cordão Óptico	Infra	Furukawa	CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO MM (50.0) LC-SPC/LC-SPC 1.5M	2 pc	
Câmara	Plenário	Access Point	Infra	Cisco	Access Point Cisco (Gigabit Ethernet, Gerenciavel, PoE - MPN: AIRSAP2602I-TK9BR)	1 pc	Instalação rede wireless

QTDE **12**