










INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ABRIGO DAS CISTERNAS



LEGENDA:

-  Arandela 2,20 m do piso
-  Tomada 0,30 m do piso
-  Tomada 2,20 m do piso
-  Interruptor Simples
-  Quadro de Cargas
-  Eletroduto Ø3/4" embutido na laje
-  Eletroduto Ø3/4" embutido na parede
-  Eletroduto Ø3/4" embutido no piso

- 6 - Luninárias Tubular Completa LED 2x10w - 60 cm
- 1 - Luninária Tipo Arandela com Lâmpada LED 15w
- 2 - Interruptor Simples Completo
- 8 - Tomadas Completas
- 1 - Quadro de Distribuição de Carga com Barramentos
- 2 - Disjuntores de 15 A
- 1 - D.R. (Diferencial Residual) de Dois Polos de 25 A
- 1 - Haste Terra Ø12 mm x 2,40 m
- 1 - Conector de Cobre para Haste Terra Ø12 mm
- 50 - Metros de Eletroduto Ø3/4"
- 150 - Metros de Cabo Flexível 2,50 mm²
- 10 - Metros de Cabo Flexível 1,50 mm²
- 10 - Caixas de Embutir de PVC de (2x4)"
- 6 - Caixas de Embutir no Teto de PVC Sextavada



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

Projeto Instalação Elétrica

Escala: 1:100

Data:

20/09/2022

Transmodal Eng. de Tr. Ltda.

Abrigo das Cisternas

Folha única